



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ. Θ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕΔΟΥΣΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Π.Α.Μ.Θ.- ΕΤΟΥΣ 2017 -
(Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ) Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΘΕΟΜΗΝΙΣ

Κ.Ε.: 173602007

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
		Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ)						
		Α.1η Ομάδα Ομοειδών Εργασιών : (Καθαρέσεις-Επιστρώσεις-Σκυροδέματα-Επενδύσεις-Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές)						
1	ΠΤΟΕ N.22.10.04	Καθαίρεση στοιχείων σκυροδέματος, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαρέσεως	ΟΙΚ-2226	M3	1,00	76,00	76,00	
2	ΠΤΟΕ N. 22.21.09	Καθαρισμός κπρίου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαρέσεως	ΟΙΚ-2252	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	400,00	400,00	
3	ΠΤΟΕ N. 22.23.01	Καθαίρεση επιχρισμάτων, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαρέσεως	ΟΙΚ-2252	M2	52,00	7,00	364,00	
4	ΠΤΟΕ N. 22.30.09	Διάνοξη οπών άνω των 0,25m ² και έως 0,50m ²	ΟΙΚ-2261-Δ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	20,00	20,00	
5	ΠΤΟΕ N.22.45.01	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαρέσεως	ΟΙΚ-2275	M2	9,00	25,00	225,00	
6	ΠΤΟΕ N.22.51.01	Καθαίρεση στέγης, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαρέσεως	ΟΙΚ-5276	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	400,00	400,00	
7	ΠΤΟΕ N. 22.54.01	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαρέσεως	ΟΙΚ-2252	M2	62,00	10,00	620,00	
8	ΠΤΟΕ 32.05.04	Κατασκευές εκ σκυροδέματος C 16/20	ΟΙΚ-3214	M3	2,00	106,00	212,00	
9	ΠΤΟΕ 32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος	ΟΙΚ-3223.Α.5.	M3	2,00	16,80	33,60	
10	ΠΤΟΕ 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-3811	M2	5,00	22,50	112,50	
11	ΠΤΟΕ 38.20.03	Σιδηροί οπλισμοί	ΟΙΚ-3873	KG	30,00	1,01	30,30	
12	ΠΤΟΕ N. 48.40.03	Επισκευή - αποκατάσταση υπάρχουσας καπνοδόχου, με διακοσμητικά πυρότουβλα	ΟΙΚ-4844	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	200,00	200,00	
13	ΠΤΟΕ N. 49.01.03	Ξενάξ τοίχων οισυδήποτε πάχους	ΟΙΚ-3213	MM	15,00	24,00	360,00	
14	ΠΤΟΕ 52.61.02	Στέγη ξύλινη, ανοιγματος 6,01m έως 12,00 m	ΟΙΚ-5262	M2	120,00	73,00	8.760,00	
15	ΠΤΟΕ N. 54.46.04	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, υπερμπατικές	ΟΙΚ-5446.2	M2	2,00	150,00	300,00	
16	ΠΤΟΕ 64.01.01	Κιγκλιδώματα απλού σχεδίου	ΟΙΚ-6401	KG	10,00	4,50	45,00	
17	ΠΤΟΕ N. 62.51	Θύρα ασφαλείας	ΟΙΚ-6236	M2	3,00	330,00	990,00	
18	ΠΤΟΕ N. 64.30	Ανοξείδωτοι καπναγωγοί, μετά μονώσεως, μετά των ανοξείδωτων καπέλων, πλήρως περαιωμένη εγκ/ση	ΟΙΚ-6431	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	650,00	650,00	
19	ΠΤΟΕ 65.01.02	Υαλοστάσια αλουμινίου	ΟΙΚ-6501	M2	7,00	200,00	1.400,00	
20	ΠΤΟΕ N. 65.26	Συρόμενες σίτες αερισμού	ΟΙΚ-6530	M2	5,00	90,00	450,00	
21	ΠΤΟΕ N. 65.51	Παντζούρια αλουμινίου	ΟΙΚ-6541	M2	6,00	120,00	720,00	
22	ΠΤΟΕ 71.21	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά	ΟΙΚ-7121	M2	140,00	13,50	1.890,00	
23	ΠΤΟΕ N.72.16.01	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, μετά του ξυλίνου σκελετού (πηχίσκων), επί του οποίου θα τοποθετηθούν τα κεραμίδια	ΟΙΚ-7211	M2	140,00	26,50	3.710,00	
24	ΠΤΟΕ 72.31.02	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ-7231	M2	1,00	14,60	14,60	
25	ΠΤΟΕ 73.47	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΟΙΚ-7347	MM	35,00	9,00	315,00	
26	ΠΤΟΕ N. 75.31.05	Ποδιές παραθύρων εκ μαρμάρου σκληρού	ΟΙΚ-7532	M2	5,00	110,00	550,00	
27	ΠΤΟΕ 75.61.04	Ορθομαρμαρώσεις εκ μαρμάρου σκληρού	ΟΙΚ-7564	M2	5,00	90,00	450,00	
28	ΠΤΟΕ 76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες	ΟΙΚ-7690.2	M2	5,00	50,00	250,00	
29	ΠΤΟΕ 77.15	Προετοιμασία επιφανειών επιχρισμάτων	ΟΙΚ-7735	M2	9,00	1,70	15,30	
30	ΠΤΟΕ 77.55	Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	ΟΙΚ-7755	M2	7,00	6,70	46,90	
31	ΠΤΟΕ N.77.80.04	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, μετά αποξέσεως των παλαιών χρωμάτων	ΟΙΚ-7785.1	M2	10,00	11,00	110,00	

32	ΠΤΟΕ 79.04	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	ΟΙΚ-7902	M2	80,00	8,40	672,00	
33	ΠΤΟΕ 79.10	Επίστρωση με υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ-7912	M2	95,00	7,90	750,50	
34	ΑΤΗΕ Ν.8977	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση	ΗΛΜ 11	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	600,00	600,00	
35	ΑΤΗΕ Ν.8978	Υδραυλική εγκατάσταση	ΗΛΜ 14	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	600,00	600,00	
		Αθροισμα Α.1ης ομάδας ομοειδών εργασιών ΣΑ.1=						26.342,70
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ						26.342,70
		ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕΝ. ΟΦΕΛΟΣ 18,00 %						4.741,69
		ΣΥΝΟΛΟ						31.084,39
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						4.662,66
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ						35.747,05
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						460,00
		ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕΝ. ΟΦΕΛΟΣ 18,00 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ						82,80
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ						542,80
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ						36.289,85
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						0,48
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						36.290,33
		Φ.Π.Α. 24%						8.709,67
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ					ΕΥΡΩ	45.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΞΑΝΘΗ 8 / 11 / 2017

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΞΑΝΘΗ 8 / 11 / 2017

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την αρ. 156085/Ξ-ΔΤΕ-4071/ 2017
απόφαση της Δ/σης Τεχν. Εργων Π. Ε. Ξάνθης
Ξάνθη 14 - 11 - 2017
Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

