



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒ. & ΥΠΟΔ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

2ου-3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ"

Κ.Α.Ε.: 153605000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ-ΟΣΚ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
1.1 ΟΜΑΔΑ Α: Καθαίρεσεις								
1	ΟΙΚ Ν. 22.45.01	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης	ΟΙΚ 2275	M2	138,00	21,00	2.898,00	
2	ΟΙΚ Ν. 22.45.02	Αποξήλωση ορθοστατών και δοκαριών περιμετρικά των κουφωμάτων	ΟΙΚ 2275	MM	122,00	20,00	2.440,00	
3	ΟΙΚ Ν 22.23.01	Καθαίρεση επιχρισμάτων μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2252	M2	20,00	8,00	160,00	
4	ΟΙΚ Ν 22.21.04	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2238	M2	16,00	6,00	96,00	
5	ΟΙΚ Ν 22.30.09	Διάνοιξη οπών άνω των 0,12 m2 έως 0,25 m2	ΟΙΚ-2261Γ	TEM	2,00	17,00	34,00	
6	ΟΙΚ Ν 22.37.04	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή άνω των 0,10m και έως 0,20m	ΟΙΚ-2269.Β	MM	2,00	41,00	82,00	
Σύνολο : 1.1 ΟΜΑΔΑ Α : Καθαίρεσεις							5.710,00	5.710,00
1.2 ΟΜΑΔΑ Β: Επενδύσεις-επιστρώσεις								
7	ΟΙΚ 71.21	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά	ΟΙΚ-7121	M2	59,00	13,50	796,50	
8	ΟΙΚ 74.22	Μπιζωτάρισμα πλακών μαρμαρίνων πλακών	ΟΙΚ-7422	MM	73,00	2,80	204,40	
9	ΟΙΚ 75.31.02	Ποδιές εκ μαρμάρου σκληρού, πάχους 2 cm	ΟΙΚ-7532	M2	16,00	84,00	1.344,00	
10	ΟΙΚ 77.02.02	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών, με επισκευές της επιφανείας 5-15%	ΟΙΚ-7708	M2	49,00	2,80	137,20	
11	ΟΙΚ 77.80.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εσωτερικών επιφανειών	ΟΙΚ-7785.1	M2	50,00	9,00	450,00	
12	ΟΙΚ 77.80.02	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών	ΟΙΚ-7785.1	M2	50,00	10,10	505,00	
Σύνολο : 1.2 ΟΜΑΔΑ Β : Επενδύσεις-επιστρώσεις							3.437,10	3.437,10
1.3 ΟΜΑΔΑ Γ : Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								
13	ΟΙΚ 65.01.04	Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο, βάρους 12 έως 24 kg	ΟΙΚ-6501	M2	160,00	215,00	34.400,00	
14	ΟΙΚ 76.27.03	Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί-υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 χιλ.	ΟΙΚ-7609.2	M2	145,00	84,00	12.180,00	
15	ΟΙΚ 61.05.01	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160mm	ΟΙΚ 6104	kg	400,00	3,08	1.232,00	
16	ΟΙΚ Ν65.60.1	Επένδυση δια φύλλου αλουμινίου των συνδέσεων μεταξύ των κουφωμάτων	ΟΙΚ-6542	MM	60,00	40,00	2.400,00	
Σύνολο : 1.3 ΟΜΑΔΑ Γ : Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές							50.212,00	50.212,00
							Σε μεταφορά	59.359,10

			Από μεταφορά	59.359,10
		ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕΝ. ΟΦΕΛΟΣ 18,00 %		10.684,64
		ΣΥΝΟΛΟ		70.043,74
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		10.506,56
		ΣΥΝΟΛΟ		80.550,30
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		4.000,00
		ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕΝ. ΟΦΕΛΟΣ 18,00 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		720,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ		85.270,30
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		384,17
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		85.654,47
		Φ.Π.Α 24%		20.557,07
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	ΕΥΡΩ	106.211,54

ΞΑΝΘΗ 22 /01/2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΞΑΝΘΗ 22/01/2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΚΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την αρ. 128686/Ξ-ΔΤΕ-4389/22-01-2018 Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
 ΞΑΝΘΗ 22-01- 2018

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ