



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΑ ΑΣΚΥΡΑ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Π.Α.Μ.

Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ - Κ.Α.Π. (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)

Κ. Ε. 173602008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ)								
Α.1η Ομάδα Ομοειδών Εργασιών : (Καθαίρεσεις-Επιστρώσεις-Σκυροδέματα-Επενδύσεις-Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές)								
1	ΠΤΟΕ N.22.02.01	Καθαίρεσεις αργολιθοδομών, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσεως	ΟΙΚ-2204	M3	6,00	40,00	240,00	
2	ΠΤΟΕ N.22.10.04	Καθαίρεση στοιχείων σκυροδέματος, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσεως	ΟΙΚ-2226	M3	3,00	76,00	228,00	
3	ΠΤΟΕ N. 22.23.01	Καθαίρεση επιχρισμάτων, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσεως	ΟΙΚ-2252	M2	120,00	8,00	960,00	
4	ΠΤΟΕ N.22.45.01	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσεως	ΟΙΚ-2275	M2	6,00	21,00	126,00	
5	ΠΤΟΕ N.22.51.01	Καθαίρεση στέγης, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσεως	ΟΙΚ-5276	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	440,00	440,00	
6	ΠΤΟΕ N. 32.05.05	Κατασκευές εκ σκυροδέματος C 16/20	ΟΙΚ-3214	M3	5,00	140,00	700,00	
7	ΠΤΟΕ 32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος	ΟΙΚ-3223.A.5	M3	5,00	16,80	84,00	
8	ΠΤΟΕ 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-3811	M2	4,00	22,50	90,00	
9	ΠΤΟΕ 38.20.03	Σιδηροί οπλισμοί	ΟΙΚ-3873	KG	240,00	1,01	242,40	
10	ΠΤΟΕ N.42.11.04	Αργολιθοδομές από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως	ΟΙΚ-4213	M3	7,00	90,00	630,00	
11	ΠΤΟΕ N. 49.01.03	Σενάζ τοίχων οιουδήποτε πάχους	ΟΙΚ-3213	MM	40,00	27,00	1.080,00	
12	ΠΤΟΕ N. 52.61.03	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00m	ΟΙΚ-5261	M2	43,00	60,00	2.580,00	
13	ΠΤΟΕ N. 52.93.1	Κάλυψη οροφής με σκουρέτα	ΟΙΚ-5293	M2	40,00	17,00	680,00	
14	ΠΤΟΕ 53.50.02	Σουβατεπιά ξύλινα πλάτους 5 έως 8 cm, τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ-5352	MM	44,00	6,20	272,80	
15	ΠΤΟΕ N. 54.46.04	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, υπερμπατικές	ΟΙΚ-5446.2	M2	8,00	170,00	1.360,00	
16	ΠΤΟΕ 56.21	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα	ΟΙΚ-5617	M2	2,00	28,00	56,00	
17	ΠΤΟΕ 56.23	Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μη τυποποιημένα	ΟΙΚ-5613.1	M2	2,00	225,00	450,00	
18	ΠΤΟΕ 56.24	Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά μη τυποποιημένα	ΟΙΚ-5613.1	M2	2,00	180,00	360,00	
19	ΠΤΟΕ 56.25	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα	ΟΙΚ-5613.1	M2	3,00	155,00	465,00	
20	ΠΤΟΕ 56.01.03	Ράφια πάχους 15mm	ΟΙΚ-5603	M2	3,00	33,50	100,50	
21	ΠΤΟΕ 56.11	Συρτάρια για ντουλάπια	ΟΙΚ-5613.1	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,00	33,50	67,00	
22	ΠΤΟΕ 64.01.01	Κιγκλιδώματα απλού σχεδίου	ΟΙΚ-6401	KG	220,00	4,50	990,00	
23	ΠΤΟΕ N. 64.30	Ανοξείδωτοι καπνοδόχοι, μετά μονώσεως, μετά των ανοξείδωτων καπέλων, πλήρης εγκατάσταση	ΟΙΚ-6431	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	650,00	650,00	
24	ΠΤΟΕ 65.01.02	Υαλοστάσια αλουμινίου	ΟΙΚ 6501	M2	5,00	200,00	1.000,00	
25	ΠΤΟΕ N. 62.51	Θύρα ασφαλείας	ΟΙΚ-6236	M2	2,00	330,00	660,00	
26	ΠΤΟΕ N. 65.51	Παντζούρια αλουμινίου τυλιγόμενα (ρολλό) σε κάσσα αλουμινίου	ΟΙΚ-6541	M2	4,00	110,00	440,00	
27	ΠΤΟΕ N. 65.26	Συρόμενες σίτες αερισμού	ΟΙΚ-6530	M2	4,00	90,00	360,00	
28	ΠΤΟΕ N. 71.01.05	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ-7101	M2	25,00	25,00	625,00	
29	ΠΤΟΕ N. 71.21.1	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά	ΟΙΚ-7121	M2	120,00	15,00	1.800,00	
30	ΠΤΟΕ N.72.16.01	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, μετά του ξυλίνου σκελετού (πηχίσκων), επί του οποίου θα τοποθετηθούν τα κεραμίδια	ΟΙΚ-7211	M2	35,00	26,50	927,50	
31	ΠΤΟΕ 72.31.02	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ-7231	M2	1,00	14,60	14,60	
32	ΠΤΟΕ N.73.14	Επενδύσεις κλίμακας, πλατυσκάλων, με ακανόνιστες πλάκες, τύπου Ελευθεροπόλεως	ΟΙΚ-7311	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	1.300,00	1.300,00	
33	ΠΤΟΕ N.73.26.05	Επενδύσεις δια πλακιδίων τοίχου	ΟΙΚ-7326.1	M2	10,00	43,00	430,00	
34	ΠΤΟΕ N.73.33.04	Επενδύσεις δια κεραμικών πλακιδίων	ΟΙΚ-7331	M2	30,00	45,00	1.350,00	
35	ΠΤΟΕ 73.35	Περιθώρια από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ-7326.1	MM	27,00	4,50	121,50	

36	ΠΤΟΕ N. 75.31.05	Ποδιές παραθύρων εκ μαρμάρου σκληρού	ΟΙΚ-7532	M2	2,00	110,00	220,00	
37	ΠΤΟΕ 76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες	ΟΙΚ-7690.2	M2	4,00	50,00	200,00	
38	ΠΤΟΕ 77.27.01	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ-7748	M2	45,00	2,80	126,00	
39	ΠΤΟΕ 77.15	Προετοιμασία επιφανειών επιχρισμάτων	ΟΙΚ-7735	M2	70,00	1,70	119,00	
40	ΠΤΟΕ 77.55	Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	ΟΙΚ-7755	M2	15,00	6,70	100,50	
41	ΠΤΟΕ 77.80.01	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών	ΟΙΚ-7785.1	M2	75,00	9,00	675,00	
42	ΠΤΟΕ 77.80.02	Χρωματισμοί εξωτερικοί δια ακρυλικών πλαστικών χρωμάτων	ΟΙΚ-7785.1	M2	76,00	10,10	767,60	
43	ΠΤΟΕ 79.10	Επίστρωση με υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ-7912	M2	40,00	7,90	316,00	
44	ΑΤΗΕ N.8977	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση	ΗΛΜ-11	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	400,00	400,00	
45	ΑΤΗΕ N.8978	Υδραυλική εγκατάσταση	ΗΛΜ-14	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	400,00	400,00	
46	ΑΤΗΕ N. 8160.1	Νιπτήρας πορσελάνης	ΗΛΜ-17	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	80,00	80,00	
47	ΑΤΗΕ 8151.1	Λεκάνη αποχωρητηρίου πορσελάνης	ΗΛΜ-14	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	100,00	100,00	
48	ΑΤΗΕ 8179.2	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα	ΗΛΜ-14	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	25,00	25,00	
49	ΑΤΗΕ 8153.2	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου	ΗΛΜ-14	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	80,00	80,00	
50	ΑΤΗΕ 8178.1.2	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι	ΗΛΜ-14	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	15,00	15,00	
51	ΑΤΗΕ N. 81.41.3.2	Αναμικτήρας ύδατος ορειχάλκινος	ΗΛΜ-13	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,00	80,00	240,00	
52	ΑΤΗΕ N. 8977	Φωτιστικό στεγανό τύπου πλαφονιέρα	ΗΛΜ-60	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,00	50,00	100,00	
53	ΑΤΗΕ 8256.1.1.	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός 60 λίτρων	ΗΛΜ-60	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	130,00	130,00	
54	ΑΤΗΕ 8256.1.2	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός 10 λίτρων	ΗΛΜ-60	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	80,00	80,00	
55	ΑΤΗΕ N. 81.59	Νεροχύτης ανοξειδωτος	ΗΛΜ-60	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	100,00	100,00	
56	ΑΤΗΕ N.8162.3.2	Λεκάνη καταιονιστήρα με βαλβίδα διαστάσεων 80X80 εκ. από λευκή πορσελάνη	ΗΛΜ-16	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	120,00	120,00	
57	ΑΤΗΕ N.8162.3.3	Αποροφητήρας, συρόμενος, με μοτέρ 160 W	ΗΛΜ-16	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00	120,00	120,00	
			Άθροισμα Α.1ης ομάδας ομοειδών εργασιών ΣΑ.1=				26.394,40	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					26.394,40	
		ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕΝ. ΟΦΕΛΟΣ 18,00 %					4.750,99	
		ΣΥΝΟΛΟ					31.145,39	
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					4.671,81	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ					35.817,20	
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ					400,00	
		ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕΝ. ΟΦΕΛΟΣ 18,00 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ					72,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ					36.289,20	
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					1,12	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					36.290,32	
		Φ.Π.Α 24%					8.709,68	
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ				ΕΥΡΩ	45.000,00	

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΞΑΝΘΗ 17 / 11 / 2017

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την αρ. 156091/Ε-ΔΤΕ-4072/2017
απόφαση της Δ/νσης Τεχν. Εργων Π. Ε. Ξάνθης
Ξάνθη 21 - 11 - 2017

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΞΑΝΘΗ 21 / 11 / 2017

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ