



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ)						
		A.1η Ομάδα Ομοειδών Εργασιών: Καθαίρεσεις- Σκυροδέματα - Τοιχοδομές - Επενδύσεις - Κατασκευές ξύλινες						
1	ΠΤΟΕ N.20.05.04	Εκσκαφή θεμελίων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γρανιτικά, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών	ΟΙΚ-2128	M3	2,00	50,00	100,00	
2	ΠΤΟΕ N.22.02.01	Καθαίρεσεις αργολιθοδομών, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσως	ΟΙΚ-2204	M3	10,00	45,00	450,00	
3	ΠΤΟΕ N.22.10.04	Καθαίρεση στοιχείων σκυροδέματος, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσως	ΟΙΚ-2226	M3	4,00	76,00	304,00	
4	ΠΤΟΕ N. 22.23.01	Καθαίρεση επιχρισμάτων, μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσως	ΟΙΚ-2252	M2	24,00	8,00	192,00	
5	ΠΤΟΕ N. 32.05.05	Κατασκευές εκ σκυροδέματος C 16/20	ΟΙΚ-3214	M3	12,00	140,00	1.680,00	
6	ΠΤΟΕ 32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος	ΟΙΚ-3223.A.5	M3	12,00	16,80	201,60	
7	ΠΤΟΕ 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-3811	M2	10,00	22,50	225,00	
8	ΠΤΟΕ 38.20.03	Σιδηροί σπλισμοί	ΟΙΚ-3873	KG	113,00	1,01	114,13	
9	ΠΤΟΕ N.42.11.05	Αργολιθοδομές από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως	ΟΙΚ-4213	M3	23,00	100,00	2.300,00	
10	ΠΤΟΕ N.49.01.05	Ξενάξ τοίχων αργολιθοδομής	ΟΙΚ-3213	MM	18,00	32,00	576,00	
11	ΠΤΟΕ 56.25	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα	ΟΙΚ-5613.1	M2	3,00	155,00	465,00	
12	ΠΤΟΕ 56.01.03	Ράφια πάχους 15mm	ΟΙΚ-5603	M2	2,00	33,50	67,00	
13	ΠΤΟΕ 56.11	Συρτάρια για ντουλάπια	ΟΙΚ-5613.1	TEMAXIO	1,00	33,50	33,50	
14	ΠΤΟΕ 64.01.01	Κιγκλιδώματα απλού σχεδίου	ΟΙΚ-6401	KG	212,00	4,50	954,00	
15	ΠΤΟΕ N. 71.01.05	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ-7101	M2	31,00	30,00	930,00	
16	ΠΤΟΕ N.71.21.1	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά	ΟΙΚ-7121	M2	22,00	17,00	374,00	
17	ΠΤΟΕ 76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες	ΟΙΚ-7690.2	M2	2,00	50,00	100,00	
18	ΠΤΟΕ 77.15	Προετοιμασία επιφανειών επιχρισμάτων	ΟΙΚ-7735	M2	67,00	1,70	113,90	
19	ΠΤΟΕ 77.27.01	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ-7748	M2	33,00	2,80	92,40	
20	ΠΤΟΕ N.77.55.1	Ανακαίνιση οιονδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών, με απόξεση των παλαιών επιφανειών	ΟΙΚ-7791	M2	14,00	8,70	121,80	
21	ΠΤΟΕ N. 77.80.04	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών	ΟΙΚ-7785.1	M2	47,00	11,00	517,00	
22	ΠΤΟΕ 77.80.02	Χρωματισμοί εξωτερικοί δια ακρυλικών πλαστικών χρωμάτων	ΟΙΚ-7785.1	M2	43,00	10,10	434,30	
23	ΑΤΗΕ N. 8141.3.2.	Αναμικτήρας ύδατος ορειχάλκινος	ΗΛΜ 18	TEMAXIO	2,00	80,00	160,00	
			Άθροισμα A.1ης ομάδας ομοειδών εργασιών ΣΑ.1=				10.505,63	
		ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕΝ. ΟΦΕΛΟΣ 18,00 %						1.891,01
		ΣΥΝΟΛΟ						12.396,64
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						1.859,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ						14.256,14
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						220,00
		ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕΝ. ΟΦΕΛΟΣ 18,00 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ						39,60
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ						14.515,74
		ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						14.515,74

		ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		14.515,74
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0,39
		ΣΥΝΟΛΟ		14.516,13
		Φ.Π.Α 24%		3.483,87
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		18.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΞΑΝΘΗ 24 / 11 / 2017

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΞΑΝΘΗ 24 / 11 / 2017

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την αρ. 41866/Ξ-ΔΤΕ-1091/2017 απόφαση

της Δ/σης Τεχν. Εργων Π. Ε. Ξάνθης

Ξάνθη 24 - 11 - 2017

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

