1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 7.000.000€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			**ΕΡΓΟ**: Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως					
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.				Ελληνοβουλγαρικά σύνορα				
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ								
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ				ΕΡ. ΕΡΓΟΥ:163601004 ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ				**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 100.000 €**				
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΩΝ								
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ						
α/α	**α/α Τιμολογ.**	**Είδος εργασίας**	**Άρθρο Αναθεώρησης**	**Μο-νάδα**	**Ποσότητα**	**Τιμή Μονάδας**	**Δαπάνη Μερική**	**Δαπάνη Ολική**
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Α-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m^3	500	1,70	850,00	
2	Α-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m^3	6.010	2,20	13.222,00	
3	Α-17	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	ΟΔΟ-1420	m^2	650	5,15	3.347,50	
		Άθροισμα Ομάδας Α						17.419,50
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
4	Β-17	Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα	50%ΟΔΟ-2311 +50%ΟΔΟ-2312	m2	700	38,30	26.810,00	
5	Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m	ΟΔΟ-2151	m^3	209	4,00	836,00	
6	Β-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m3	10	89,80	898,00	
7	Β-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m^3	81	104,00	8.424,00	
8	Β-30.2	Σιδηρούς οπλισμός B500C	ΟΔΟ-2612	kgr	4.200	1,15	4.830,00	
9	12.10.01	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	50	3,80	190,00	
		Άθροισμα Ομάδας Β						41.988,00
					Γενικό άθροισμα Σσ			59.407,50
					ΓΕ & ΟΕ 18%*Σσ			10.693,35
					Άθροισμα ΣΣ			70.100,85
					Απρόβλεπτα			10.515,13
					Αναθεώρηση			29,18
					Συνολική αξία εργασιών			80.645,16
					Ποσό για Φ.Π.Α. 24%			19.354,84
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ			
					ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			**100.000,00**
ΞΑΝΘΗ 5 - 7 -2017			ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ					
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ			ΞΑΝΘΗ 5 - 7 -2017			ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ		
		Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ				ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ 89152/Ξ-ΔΤΕ-2270		
		ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ		
						ΞΑΝΘΗ 5 - 7 -2017		
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ						Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ		
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε						ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ		
		ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ						

*** ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 7.000.000€

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
		ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ					ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ	
							ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
.								

*** ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 7.000.000€

*** ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 7.000.000€

*** ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 7.000.000€

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

*** ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 7.000.000€

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA TASOU
Ημερομηνία: 2018.02.12 13:51:17 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΞΑΝΘΗ

*** ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**