

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΥΓΕΙΑΣ**

Τίτλος του έργου :

«Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.»

Φορέας κατασκευής του έργου: Δ.Τ.Ε.-Π.Ε. Ξάνθης.

**Υπόχρεος εκπόνησης Σ.Α.Υ. : ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.**

Ξάνθη 5 - 7 - 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΡΓΟ: «Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.»
2. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
3. ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤ : Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
- 4.ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.: ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Α.Μ.Θ με ΕΡ. ΕΡΓΟΥ:163601004 ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ – ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, με εγκεκριμένη πίστωση 100.00,000 € για το 2017 και αφορά την εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σκοπός του έργου είναι η αποσυμφόρηση του αγκυρωμένου χαλύβδινου συρματοπλέγματος από βραχώδη υλικά- καταπτώσεις, που έχουν συσσωρευτεί από την περίοδο κατασκευής του και η κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης σε σημεία του δρόμου όπου από τα νερά της βροχής έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα .

Ειδικότερα : 1)θα αποσυνδεθεί- απαγκιστρωθεί το υπάρχον πλέγμα σε μήκος περίπου 1500μ ,θα αρθούν οι καταπτώσεις και τα βραχώδη υλικά που έχουν συσσωρευτεί , θα καθαριστούν τα πρανή από υλικά χαλαρά έτοιμα προς αποκόλληση και θα μεταφερθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία , θα καθαριστεί ο χώρος με ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα από τον ανάδοχο στην σήμανση –προσπελασιμότητα και ασφάλεια τόσο για το απασχολούμενο προσωπικό όσο και των διερχομένων .

2)για την προστασία περαιτέρω υποχώρησης του οδοστρώματος θα κατασκευασθούν δύο (2) τοιχία περί τα 15 μ μήκους έκαστο και ύψους περίπου 3μ

B. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

1. Πιθανός κίνδυνος από σύγκρουση – ανατροπή οχημάτων)
2. Εργασία πλησίον τεχνικών.
3. Κίνδυνος κοπής ή ατυχήματος κατά την μεταφορά υλικών.
4. Κίνδυνος από συσκευή ανύψωσης.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.

1. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πτώσης υλικών και το προσωπικό θα φορά κράνη ασφαλείας.

2. Θα παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος κοπής ή ατυχήματος κατά την μεταφορά.
3. Κάθε συσκευή ανύψωσης θα έχει την απαιτούμενη αντοχή για την χρήση που προορίζεται , θα συντηρείται σωστά και θα χρησιμοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό.
4. Κατά την διάρκεια των εργασιών επί του οδικού δικτύου θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ρύθμιση της κυκλοφορίας για την αποφυγή ατυχημάτων

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ .

1. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Η πρόσβαση στο εργοτάξιο θα γίνεται με άνεση μέσω των οδών που υπάρχουν. Άλλωστε περιμετρικά του έργου υπάρχει άνεση χώρου.
2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ.
Δεν απαιτείται μέριμνα λόγω του μικρού αριθμού οχημάτων και πεζών.
3. ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ.
Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε αποθηκευτικό χώρο πλησίον του εργοταξίου.
Η αποκομιδή των άχρηστων υλικών θα γίνεται με μηχανικά μέσα.
4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά.
5. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

Υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Επίσης υπάρχει αυτοκίνητο για παροχή βοήθειας και άμεσης μετακίνησης. Υπάρχει χώρος για W.C. και κουζίνα.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 89152 /Ξ-ΔΤΕ-2270/5-7-17

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ 5 -7-2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΞΑΝΘΗ 5 -7-2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΞΑΝΘΗ 5 -7-2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.

ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ