



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  
& ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.  
(ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
2012ΣΕ03100000)

ΥΠΟΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ  
ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ  
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΣΗ: ΣΑΕΠ 531  
Κ.Α.Ε. :2014ΕΠ53100005

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 200.000,00€ (με ΦΠΑ)

# ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

[Π.Δ. 305/96 Άρθρο 3 παρ.3,4,5,6,8,9,10]

Φορέας κατασκευής του έργου: Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.

## **A. ΓΕΝΙΚΑ**

1. ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)»
2. ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ»
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
4. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
5. ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : Δ.Τ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
6. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΕΗ

## **B. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ**

### **A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η Παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αποκατάσταση της διατομής των προς συντήρηση ρεμάτων – καναλιών με τα κατάλληλα σκαπτικά μηχανήματα, έτσι ώστε να βελτιωθούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά και η παροχετευτικότητά τους με σκοπό την αποφυγή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα αφορούν των καθαρισμό από προσχώσεις , φυτική βλάστηση ή άλλα εμπόδια που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων, τόσο με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων όπου αυτό είναι εφικτό, όσο και με μεταφορά σε χώρους απόθεσης που θα υποδειχθούν από τον Δήμο Αβδήρων. Επίσης όπου κρίνεται απαραίτητο θα προηγούνται εργασίες καθαρισμού των παραπλεύρων επιφανειών των ρεμάτων ή καναλιών από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ) για την διευκόλυνση στη συνέχεια του καθαρισμού των κοιτών.

Στον προϋπολογισμό του έργου προβλέπεται ένα μικρό κονδύλι για την περίπτωση που κατά τον καθαρισμό των καναλιών αποκαλυφθεί κάποιο τεχνικό το οποίο χρήζει αποκατάστασης και σήμερα δεν είναι ορατό λόγω της πυκνής βλάστησης.

Οι εργασίες θα αφορούν τη συντήρηση καναλιών στις περιοχές Γενισέας, Αλκυόνης, Κουτσού, Μαγικού, Μυρωδάτου, Ακάρπου, Σελέρου και Σημάντρων του Δήμου Αβδήρων και σύμφωνα με τις υποδείξεις υπηρεσίας μας.

### **ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΟΥΝ**

- Πιθανός κίνδυνος κατά την εκσκαφή της κοίτης και των πρανών από αστοχία εδάφους [υποχωρήσεις πρανών, ανατροπή μηχανημάτων]
- Πιθανός κίνδυνος κατά την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής , πρόκλησης εργατικού ατυχήματος
- Πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από γραμμές διανομής της Δ.Ε.Η.
- Πιθανός κίνδυνος λόγω της επαφής του έργου με τοπικούς δρόμους.

### **ΣΧΕΔΙΑ**

Μετά την ολοκλήρωση του έργου στον Φ.Α.Υ. θα προσαρτηθεί τοπογραφικό διάγραμμα όπου έγιναν όλες οι εργασίες

## **Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

- 1) Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην κατασκευή του παραπάνω έργου.
- 2) Των θέσεων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης: Δεν απαιτούνται.
- 3) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. Δεν απαιτούνται.

### **ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Ξάνθη, 30.01.2018

ΜΠΕΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### **ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

Ξάνθη, 30.01.2018

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΔΠ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### **ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ**

Με την αρ. 102478/Ξ-ΔΤΕ-2595/π.ε.2017/30-01-2018

Απόφαση  
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ξάνθης

Ξάνθη, 30.01.2018

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ