



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ  
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ  
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  
Π.Α.Μ.Θ. 2018 / Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ/ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
80%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 173602011

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, θα χρηματοδοτηθεί από το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2018-Π.Ε. Ξάνθη και αφορά την εκτέλεση του αντιπλημμυρικού έργου της επικεφαλίδας.

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση - αποκατάσταση ρεμάτων, αποστραγγιστικών τάφρων και στραγγιστικών καναλιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τοπείρου (οικισμοί Κύρνου, Ευλάλου, Ερασμίου και Δασοχωρίου) προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα και δίχως προβλήματα η παροχέτευση των όμβριων υδάτων ώστε να αποφεύγονται τα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

Αναλυτικότερα προβλέπονται οι εξής εργασίες:

- 1) Ο καθαρισμός τμήματος της υφιστάμενης αποστραγγιστικής τάφρου V στην περιοχή του Ερασμίου – Δασοχωρίου μέχρι τις εκβολές στη θάλασσα. Το τμήμα αυτό της αποστραγγιστικής τάφρου βρίσκεται στο ύψος του Ερασμίου, συγκεκριμένα δυτικά του οικισμού σε μήκους περίπου 4,5 χλμ.
- 2) Ο καθαρισμός τμήματος του κλάδου της ανωτέρω αποστραγγιστικής τάφρου, στο ύψος του οικισμού Ζηλωτής και βρίσκεται δυτικά της αποστραγγιστικής τάφρου V σε μήκους περίπου 2,5 χλμ.
- 3) Ο καθαρισμός τμήματος του κλάδου της αποστραγγιστικής τάφρου V στην περιοχή του Δεκάρχου, δυτικά του οικισμού σε μήκους περίπου 3,0 χλμ

Ο καθαρισμός των αποστραγγιστικών τάφρων και στραγγιστικών καναλιών από απορρίμματα, μπάζα και αυτοφυή βλάστηση γίνεται με παράπλευρη εναπόθεση των προϊόντων αυτών όπου είναι δυνατόν και με μεταφορά τους, όπου δεν είναι επιτρεπτή η απόθεση, σε θέση που θα εγκρίνει η Υπηρεσία μας.

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των ρεμάτων, αποστραγγιστικών τάφρων και στραγγιστικών καναλιών πιθανολογείται να αποκαλυφθούν τεχνικά που χρήζουν συντήρησης ή αποκατάστασης και ο ακριβής αριθμός τους και οι θέσεις τους είναι αδύνατον να προσδιοριστούν σήμερα λόγω της πυκνής βλάστησης.

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ+ΟΕ 18% και των απροβλέπτων, ανέρχεται στο ποσό των 201.612,90 €, για αναθεώρηση 49,82€, η δαπάνη για το Φ.Π.Α είναι 48.387,10€ και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 250.000,00 €.

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

ΞΑΝΘΗ, 01 -02 -2018

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

ΞΑΝΘΗ, 01 -02 -2018

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜ.  
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ**

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ 17639 / Ξ-ΔΤΕ- 442/ 01- 02 -2018  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ .Α.Μ.Θ.

ΞΑΝΘΗ, 01 -02 -2018  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
α/α

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ